

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy
Objekt: Stavebné úpravy hygienických zariadení v bloku V1 EUvBA
Časť: Toalety typ C2 - blok V1 - 1x
JKSO:

Objednávateľ: EUBA
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	
1	K	014	340235212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 0225 m2 tehkami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
2	K	014	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 tehkami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
3	K	014	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivito do 0, 09 m2	ks	10,000	0,000	0,000	20,0
				"vysprávký stávajúcich stropov" 10		10,000			
4	K	014	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivito nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
				"vysprávký stávajúcich stropov" 3		3,000			
5	K	014	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	25,000	0,000	0,000	20,0
				"vysprávký stávajúcich stien" 25		25,000			
6	K	014	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
				"vysprávký stávajúcich stien" 4		4,000			
7	K	014	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
				"vysprávký stávajúcich stien" 1		1,000			
8	K	011	612465113	Príprava podkladu, pod omietky vnút. stien, miešanie a nanášanie ručne hr. 2 mm	m2	116,703	0,000	0,000	20,0
				"mč. 1.01" (2,96+1,61)*2*2,88		26,323			
				"mč. 1.02-1.05" (2,96+2,70)*2*2,88		32,602			
				"mč. 1.06" (3,10+1,61)*2*2,88		27,130			
				"mč. 1.07-1.10" (2,60+2,70)*2*2,88		30,528			
				-(0,60+0,80*6)*1,97		-10,638			
				Medzisúččet		105,945			
				"pred vstupom" 4,83*2,88		13,910			
				-0,80*2*1,97		-3,152			
				Medzisúččet		10,758			
				Súččet		116,703			

9	K	011	612465137	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	74,370	0,000	0,000	20,0
				"mč.1.01" (2,96+1,61)*2*2,10		19,194			
				"mč.1.02-1.05" (2,96+2,70)*2*2,10		23,772			
				"mč.1.06" (3,10+1,61)*2*2,10		19,782			
				"mč.1.07-1.10" (2,60+2,70)*2*2,10		22,260			
				-(0,60+0,80*6)*1,97		-10,638			
				Súčet		74,370			
10	K	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	116,703	0,000	0,000	20,0
				"mč.1.01" (2,96+1,61)*2*2,88		26,323			
				"mč.1.02-1.05" (2,96+2,70)*2*2,88		32,602			
				"mč.1.06" (3,10+1,61)*2*2,88		27,130			
				"mč.1.07-1.10" (2,60+2,70)*2*2,88		30,528			
				-(0,60+0,80*6)*1,97		-10,638			
				Medzisúčet		105,945			
				"pred vstupom" 4,83*2,88		13,910			
				-0,80*2*1,97		-3,152			
				Medzisúčet		10,758			
				Súčet		116,703			
11	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	116,703	0,000	0,000	20,0
				"mč.1.01" (2,96+1,61)*2*2,88		26,323			
				"mč.1.02-1.05" (2,96+2,70)*2*2,88		32,602			
				"mč.1.06" (3,10+1,61)*2*2,88		27,130			
				"mč.1.07-1.10" (2,60+2,70)*2*2,88		30,528			
				-(0,60+0,80*6)*1,97		-10,638			
				Medzisúčet		105,945			
				"pred vstupom" 4,83*2,88		13,910			
				-0,80*2*1,97		-3,152			
				Medzisúčet		10,758			
				Súčet		116,703			
12	M	MAT	6932001000	Mriežka sklotextilná	m2	134,208	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
13	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	24,800	0,000	0,000	20,0
14	K	014	952901110	Čistenie budov počas úprav	m2	148,800	0,000	0,000	20,0
				"predpoklad 6x" 6*24,80		148,800			
15	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	24,800	0,000	0,000	20,0
16	K	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	496,000	0,000	0,000	20,0
				"predpoklad 20x" 20*24,80		496,000			
17	K	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,248	0,000	0,000	20,0
				"priečky hr.100mm" 2,70*2*2,10		11,340			
				-6*0,60*1,97		-7,092			
				Súčet		4,248			
18	K	013	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,011	0,000	0,000	20,0
				"priečky hr.180mm" (1,36*2+1,30*2)*0,18*2,10		2,011			

19	K	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t "úprava B1" (4,77+3,82+1,07+1,03+1,07+4,99+3,24+1,03+1,00+1,01)*0,04 "pod buraným murivom" 2,70*2*0,10*0,05 (1,36*2+1,30*2)*0,18*0,05 Súčet	m3	0,996	0,000	0,000	20,0
						0,921			
						0,027			
						0,048			
						0,996			
20	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t "úprava B1" 4,77+3,82+1,07+1,03+1,07+4,99+3,24+1,03+1,00+1,01	m2	23,030	0,000	0,000	20,0
						23,030			
21	K	013	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2 "úprava B4 - 600/1970" 6 "úprava B8 - 600/1970" 1 "úprava B8 - 800/1970" 4 Súčet	ks	11,000	0,000	0,000	20,0
						6,000			
						1,000			
						4,000			
						11,000			
22	K	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t "úprava B4 - 600/1970" 6*0,60*1,97	m2	7,092	0,000	0,000	20,0
						7,092			
23	K	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t "úprava B3 - mč.1.01" (2,96+1,60)*2*2,10 "úprava B3 - mč.1.02-1.05" (2,96+2,70)*2*2,10 "úprava B3 - mč.1.06" (3,10+1,60)*2*2,10 "úprava B3 - mč.1.07-1.10" (2,60+2,70)*2*2,10 -(0,60+0,80*6)*1,97 Súčet	m2	74,286	0,000	0,000	20,0
						19,152			
						23,772			
						19,740			
						22,260			
						-10,638			
						74,286			
24	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	14,135	0,000	0,000	20,0
25	K	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	14,135	0,000	0,000	20,0
26	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,135	0,000	0,000	20,0
27	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	480,590	0,000	0,000	20,0
28	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,135	0,000	0,000	20,0
29	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	169,620	0,000	0,000	20,0
30	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné "stavništná sut" 14,135 "odd 767" -0,149 Súčet	t	13,986	0,000	0,000	20,0
						14,135			
						-0,149			
						13,986			
31	K	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (17 04), ostatné "odd 767" 0,149	t	0,149	0,000	0,000	20,0
						0,149			
	D	99	999281111	Presun hmôt HSV				0,000	
32	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,339	0,000	0,000	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,000	
	D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,000	
33	K	721	72zt	Zdravotechnika "samostatný projekt" 1	komplei	1,000	0,000	0,000	20,0
						1,000			
	D	725		Zdravotechnika - vybavenie toalety				0,000	
34	K	721	725C2	Kompetné vybavenie zariadenie toalet (mydelničky, kefy, koše, držiaky na papier na ruky, držiaky na toal.papier...)	komplei	1,000	0,000	0,000	20,0
	D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				0,000	

35	K	731	735169111	Montáž a dodávka vykurovacieho telesa vr. rozvodov	súb	1,000	0,000	0,000	20,0
36	K	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,051	0,000	0,000	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				0,000	
37	K	763	763135010	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm	m2	24,772	0,000	0,000	20,0
				"mč.1.01" 4,77		4,770			
				"mč.1.02-1.05" 2,96*2,70		7,992			
				"mč.1.06" 4,99		4,990			
				"mč.1.07-1.10" 2,60*2,70		7,020			
				Súčet		24,772			
38	K	763	763135090	Montáž nosnej konštrukcie SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	24,772	0,000	0,000	20,0
39	K	763	763135096	Doplnenie a úprava SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	0,228	0,000	0,000	20,0
				"rohy" 0,57*0,40		0,228			
40	K	763	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	10,435	0,000	0,000	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,000	
41	K	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
				"dvere - 600/1970 L+P" 0+1		1,000			
				"dvere - 800/1970 L+P" 2+2		4,000			
				Súčet		5,000			
42	M	MAT	6117103134	Dvere vnútorné, masívne M11, plné š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.MAFA11	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
43	K	766	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
				"úprava B8 - 800/1970" 2		2,000			
44	K	766	766669119	Montáž dverového kovania	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
				"dvere - 600/1970 L+P" 0+1		1,000			
				"dvere - 800/1970 L+P" 2+2		4,000			
				Súčet		5,000			
45	M	MAT	5496632001	Kovanie interierové	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
46	M	MAT	5491681201	Dverná zábrana podlahová	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
47	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,984	0,000	0,000	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	
48	K	767	767133311	Montáž a dodávka stien a priečok z plechu -AL vr. dverných otvorov	ks	23,730	0,000	0,000	20,0
				"m.č1.03-1.05" (1,50*2+2,70)*2,10		11,970			
				"m.č1.08-1.10" (1,45*2+2,70)*2,10		11,760			
				Súčet		23,730			
49	K	767	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	24,772	0,000	0,000	20,0
				"úprava B2 - mč.1.01" 4,77		4,770			
				"úprava B2 - mč.1.02-1.05" 2,96*2,70		7,992			
				"úprava B2 - mč.1.06" 4,99		4,990			
				"úprava B2 - mč.1.07-1.10" 2,60*2,70		7,020			
				Súčet		24,772			
50	K	767	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	24,772	0,000	0,000	20,0
				"úprava B2 - mč.1.01" 4,77		4,770			
				"úprava B2 - mč.1.02-1.04" 2,96*2,70		7,992			
				"úprava B2 - mč.1.05" 4,99		4,990			
				"úprava B2 - mč.1.06-1.06" 2,60*2,70		7,020			
				Súčet		24,772			

51	K	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	5,000	0,000	0,000	20,0
				"pomocné" 5,00		5,000			
52	M	MAT	55399000	Materiály ostatné atyp. kovové konštrukcie	kg	5,400	0,000	0,000	20,0
53	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,287	0,000	0,000	20,0
		D	771	Podlahy z dlaždíc				0,000	
54	K	771	771576101	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. gres	m2	24,772	0,000	0,000	20,0
				"mč.1.01" 4,77		4,770			
				"mč.1.02-1.05" 2,96*2,70		7,992			
				"mč.1.06" 4,99		4,990			
				"mč.1.07-1.10" 2,60*2,70		7,020			
				Súčet		24,772			
55	M	MAT	59764981601	Dlaždice keramické - gress	m2	25,267	0,000	0,000	20,0
56	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,841	0,000	0,000	20,0
		D	776	Podlahy povlakové				0,000	
57	K	775	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	24,772	0,000	0,000	20,0
				"mč.1.01" 4,77		4,770			
				"mč.1.02-1.05" 2,96*2,70		7,992			
				"mč.1.06" 4,99		4,990			
				"mč.1.07-1.10" 2,60*2,70		7,020			
				Súčet		24,772			
58	K	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,653	0,000	0,000	20,0
		D	781	Dokončovacie práce a obklady				0,000	
59	K	771	781415015	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých	m2	74,370	0,000	0,000	20,0
				"mč.1.01" (2,96+1,61)*2*2,10		19,194			
				"mč.1.02-1.05" (2,96+2,70)*2*2,10		23,772			
				"mč.1.06" (3,10+1,61)*2*2,10		19,782			
				"mč.1.07-1.10" (2,60+2,70)*2*2,10		22,260			
				-(0,60+0,80*6)*1,97		-10,638			
				Súčet		74,370			
60	M	MAT	5978166000	Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A	m2	75,857	0,000	0,000	20,0
61	K	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	37,800	0,000	0,000	20,0
				"mč.1.01" 4*2,10		8,400			
				"mč.1.02-1.05" 6*2,10		12,600			
				"mč.1.06" 4*2,10		8,400			
				"mč.1.07-1.10" 4*2,10		8,400			
				Súčet		37,800			
62	M	MAT	2834801300	Profil pre obklady	m	38,178	0,000	0,000	20,0
63	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,434	0,000	0,000	20,0
		D	783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
64	K	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	6,110	0,000	0,000	20,0
				"úprava B8 - 600/1970" (0,60+1,97*2)*(0,16+2*0,05)		1,180			
				"úprava B8 - 800/1970" 4*(0,80+1,97*2)*(0,16+2*0,05)		4,930			
				Súčet zárubeň ostáva		6,110			

65	K	783	783221900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné "úprava B8 - 600/1970" (0,60+1,97*2)*(0,16+2*0,05) "úprava B8 - 800/1970" 4*(0,80+1,97*2)*(0,16+2*0,05) Súčet zárubeň ostáva	m2	6,110	0,000	0,000	20,0
66	K	783	783225900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 1x emailovaním "úprava B8 - 600/1970" (0,60+1,97*2)*(0,16+2*0,05) "úprava B8 - 800/1970" 4*(0,80+1,97*2)*(0,16+2*0,05) Súčet zárubeň ostáva	m2	6,110	0,000	0,000	20,0
	D	784		Dokončovacie práce - maľby				0,000	
67	K	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m "mč.1.01" (2,96+1,61)*2*0,78 "mč.1.02-1.05" (2,96+2,70)*2*0,78 "mč.1.06" (3,10+1,61)*2*0,78 "mč.1.07-1.10" (2,60+2,70)*2*0,78 Súčet	m2	31,575	0,000	0,000	20,0
68	K	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m "mč.1.01" (2,96+1,61)*2*0,78 "mč.1.02-1.05" (2,96+2,70)*2*0,78 "mč.1.06" (3,10+1,61)*2*0,78 "mč.1.07-1.10" (2,60+2,70)*2*0,78 Súčet	m2	31,575	0,000	0,000	20,0
	D	787		Dokončovacie práce - zasklievanie				0,000	
69	K	787	787840	Interierové zrkadlo "zrkadlo" 2*1,50	m2	3,000	0,000	0,000	20,0
70	K	787	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	0,836	0,000	0,000	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				0,000	
	D	21-M		Elektromontáže				0,000	
71	K	921	2e	Elektroinštalácie "samostatný projekt" 1	komple	1,000	0,000	0,000	20,0
	D	OST		Ostatné				0,000	
72	K	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín "nepredvídané práce" 15,00	hod	15,000	0,000	0,000	20,0
73	K	HZS	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny "práce pri osadení radiatorov" 3,50 Celkom	hod	3,500	0,000	0,000	20,0
								0,000	