

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce stavebné

HSV **0,00**
6 **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **0,00**

1	611421231	Úprava vnútorných vápenných omietok stropov , opravovaná plocha do 10 % , štuková	m2	34,800	0,00	0,00
				38,30-3,50		34,800
2	612421231	Úprava vnútorných vápenných omietok stien , opravovaná plocha do 10 % , štuková	m2	57,900	0,00	0,00
				" steny A - D " 10,35+14,15+22,15+11,25		57,900
3	612465111	prednástreč , ručné nanášanie	m2	1,750	0,00	0,00
4	612465135	Vnútorná omietka stien vápenocementová , ručné nanášanie , jadrová omietka hr. do 10 mm	m2	1,750	0,00	0,00

" pod ker. obklad " 1,75 1,750

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

5	95290111.1	umytie podláh , obkladov , okien , dverí , zárubní , lišt	m2	38,050	0,00	0,00
6	978011111	vápenocementových v rozsahu do 10 % , -0,00300t	m2	92,700	0,00	0,00
				" syteny spolu " 57,90		57,900
				" strop " 38,30-3,50		34,800
				Súčet		92,700

7	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	1,750	0,00	0,00
8	97901- PC 1	Vnútrostavenisková zvislá a vodorovná doprava sutiny , ručne vo vreciach	t	0,600	0,00	0,00
9	97908 - PC 2	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku alebo miesto zhodnotenia	t	0,600	0,00	0,00
10	97908901.2	Poplatok za skladovanie alebo zhodnotenie , 17 01 - ostatné	t	0,600	0,00	0,00

99 **Presun hmôt HSV** **0,00**

11	99928111.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov , ručný	t	0,425	0,00	0,00
----	------------	--	---	-------	------	------

PSV **Práce a dodávky PSV** **0,00**

725 **Zdravotechnika - zariad'. predmety** **0,00**

12	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	0,00	0,00
13	72521920.1	bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	0,00	0,00
14	642013761.0	Umývadlo (LYRA 1433.1 alebo ekvivalent. výrobok) 55 cm biele	ks	1,000	0,00	0,00
15	725820802	Demontáž batérie stojankovej , -0,00086t	súb.	1,000	0,00	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	725829601	klasických	ks	1,000	0,00	0,00
17	5514652-PC	Stojanková umývadlová batéria (STANDARD)	ks	1,000	0,00	0,00
18	5517600-PC	Flexi hadica opletenie nerez , dl. do 50cm	ks	2,000	0,00	0,00
19	725860820	zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy , -0,00085t	ks	1,000	0,00	0,00
20	725869301	umývadlová do D 40 mm	ks	1,000	0,00	0,00
21	5516281-PC	Uzávierka umývadlová zápachová DN 30 - 40 mm	ks	1,000	0,00	0,00
22	99872520.3	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch	%	1,495	0,00	0,00
763 Konštrukcie - drevostavby						0,00
23	763139-dmtž	Demontáž podhladu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, jednoduché opláštenie , -0,02085t	m2	3,500	0,00	0,00
" jestv. podhlad " 1,35+2,15				3,500		
24	763135-PC 1	SDK kazetový podhlad RIGIPS 600x600 mm , hrana A - konštrukcia viditeľná	m2	3,500	0,00	0,00
25	998763-PC 2	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie	%	1,680	0,00	0,00
766 Konštrukcie stolárske						0,00
26	766411-PC	Demontáž radiátorových krytov vrátane kotvových želiez (konzol) , -0,01494t	m2	7,298	0,00	0,00
7,12*1,025				7,298		
781 Dokončovacie práce a obklady						0,00
27	78144507.8	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu , vrát. škarovania - škar. hmotou , veľ. do 200x200 mm	m2	1,750	0,00	0,00
28	5976574000	rozm. 200x200 mm	m2	2,000	0,00	0,00
29	78149 s mat	roh steny	m	4,700	0,00	0,00
1,25*2+0,30+0,15+0,85*2+0,05				4,700		
30	99878-PC	Presun hmôt pre obklady keramické	%	0,838	0,00	0,00
784 Dokončovacie práce - maľby						0,00
31	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou	m2	60,000	0,00	0,00
32	78441001PC	Oblepenie vypínačov, zásuviek a iných zariadení maliarskou páskou	kpl	1,000	0,00	0,00
33	78441003PC	Oblepenie soklov, stykov, okrajov maliarskou páskou	kpl	1,000	0,00	0,00
34	7844028PC	obrúsením a oprášením maľieb , v miestnostiach výšky do 3,	m2	92,700	0,00	0,00
" steny spolu " 57,90				57,900		
" strop " 38,30-3,50				34,800		
Súčet				92,700		
35	784452261	Maľby z maliarskych zmesí tekutých (Primalex, Farmal, ...) ručne nanášané jednonásobné základné , na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	92,700	0,00	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	784452471	malby z maľarských zmesí tekutých (Farmalex, Farma, ...) ručne nanášané tónované alebo biele s bielym stropom, dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	92,700	0,00	0,00

OST **Ostatné** **0,00**

HZS **Hodinové zúčtovacie sadzby** **0,00**

37	HZS000211	manipulyčné (Tr 1)	hod	32,000	0,00	0,00
----	-----------	--------------------	-----	--------	------	------

" vyťahovanie nábytku / 2 prac. x 8 hod. " 16 16,000

" nasťahovanie -/- " 16 16,000

Súčet 32,000

Celkom stavebná časť bez DPH **0,00**

Práce elektroinštalácii a slaboprúdu Výmena a doplnenie elektro + dátových parapetné prevedenie

Dodávka **0,00**

		obstarávacia prírážka			0,00	0,00
--	--	-----------------------	--	--	------	------

rozdávzač R-1E1.7

		ASN 32/4	ks	1,000	0,00	0,00
		chránič LFI 16B/1N/0,03	ks	8,000	0,00	0,00
		rozvodnica 24mod. /IP55	ks	1,000	0,00	0,00
		príslušenstvo	komp	1,000	0,00	0,00
		montáž	komp	1,000	0,00	0,00

Materiál spolu **0,00**

		obstarávacia prírážka			0,00	0,00
--	--	-----------------------	--	--	------	------

Nosný materiál spolu **0,00**

		kábel CYKY-J-O 3x1,5	m	0,000	0,00	0,00
		kábel CYKY-J-O 3x2,5	m	190,000	0,00	0,00
		kábel FTP 4x2x24	m	600,000	0,00	0,00
		kábel CYKY-J 5x6	m	35,000	0,00	0,00
		škátula na povrch 12	ks	2,000	0,00	0,00
		žlab RKS610 vč. Veka	m	25,000	0,00	0,00
		žlab parapetný 120/53 s prepážkou	m	30,000	0,00	0,00
		zásuvka 230V/16A do par. žlabov	ks	48,000	0,00	0,00
		Zásuvka RJ45 kat.6 ftp do hl.žlabov	ks	48,000	0,00	0,00
		Istič 25/3/B	ks	1,000	0,00	0,00

Podružný materiál spolu **0,00**

		podružný materiál (5% z NM)				0,00
--	--	-----------------------------	--	--	--	------

Montážne práce
Montážne práce spolu **0,00**

		inštalácia rozvodov	hod	85,000	0,00	0,00
--	--	---------------------	-----	--------	------	------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Celkom elektromontážne práce						0,00
Hodinové sadzby						
Hodinové sadzby celkom						0,00
HZS (hl.III)						
HZS (hl.III) celkom						0,00
		úprava jestv. Rozv. R 18x6	hod	10,000	0,00	0,00
		odkrytie a zakrytie podhľadu	hod	6,000	0,00	0,00
HZS (hl.XI)						
HZS (hl.XI) celkom						0,00
		vých.revízia, vypracovanie revíznych správ	hod	4,000	0,00	0,00
		práce spojené s vypínaním	hod	2,000	0,00	0,00
Celkom elektro časť bez DPH						0,00
Celkom bez DPH						0,00