

Toalety typ C2

Druh	Menovité jednotky	Jednotková cena	€
1.Dodávka			
rozdávač R-1E1.1	1 ks	0,00	0,00
Dodávka			0,00
Obstarávacia prirážka 0%			0,00
Dodávka celkom			0,00
2.Elektromontáže			
A. Materiál			
kábel CYKY-J 3x2,5	50 m	0,00	0,00
kábel CYKY-J-O 3x1,5	90 m	0,00	0,00
kábel JY-/St/-Y	75 m	0,00	0,00
kábel CYKY-J 5x6	12 m	0,00	0,00
Škatuľa na povrch 12	7 ks	0,00	0,00
žlab RKS610 vč. veka	12 m	0,00	0,00
snímač pohybu nástenný 180st/Steinel/	2 ks	0,00	0,00
snímač pohybu stropný 360st/Steinel/	2 ks	0,00	0,00
svietidlo stropné opple 22W	11 ks	0,00	0,00
ventilátor 100/230V s činnou žaluziou	2 ks	0,00	0,00
Nosný materiál spolu			0,00
Podružný materiál (5%z NM)			0,00
Materiál spolu			0,00
Obstarávacia prirážka 0%			0,00
Spolu			0,00
B.Montážne práce			
mont. žlabu RKS vč. veka	12 m	0,00	0,00
rozdávač do 20 kg	1 ks	0,00	0,00
kábel CYKY pevne uložiť do 5x2,5	140 m	0,00	0,00
ulončenie vodiča v rozv. do 2,5	11 ks	0,00	0,00
kábel CYKY pevne uložiť do 5x6	12 m	0,00	0,00
ulončenie vodiča v rozv. do 6	2 ks	0,00	0,00
kábel JY-/St/-Y	75 m	0,00	0,00
Škatuľa na povrch 12	7 ks	0,00	0,00
snímač pohybu nástenný	2 ks	0,00	0,00
snímač pohybu stropný 360st	2 ks	0,00	0,00
ventilátor 100/230V s činnou žaluziou	2 ks	0,00	0,00
svietidlo stropné opple 22W	11 ks	0,00	0,00
zapojenie senzora splachovača + trafo	8 ks	0,00	0,00
vrtanie dier v murive, hmoždinky do D 8 mm	10 ks	0,00	0,00
Montážne práce spolu			0,00
Elektromontážne práce celkom (A+B)			0,00
Hodinové sadzby			
HZS (hl.III)			
úprava jestv. rozv. R 18x6	12 hod.	0,00	0,00
odkrytie, zakrytie podhľadu	6 hod.	0,00	0,00
prekl. a zapojenie jestv. vedení do nových rozv.	8 hod.	0,00	0,00
HZS (hl.III) celkom			0,00
HZS (hl.XI)			
vých.revízia, vypracov.revíznych správ	12 hod.	0,00	0,00
práce spojené s vypínaním	6 hod.	0,00	0,00
HZS (hl.XI) celkom			0,00
Celkom bez DPH			0,00
DPH	20 %		0,00
Spolu			0,00