

predsadená SDK stena budova V1 medziposchodie nad prízemím

predsadená stena trojuholník	$22,6\text{m} \times 0,65\text{m} = 14,7\text{m}^2$
------------------------------	-----------------------------------------------------

predsadená stena 120mm	$14,2\text{m} \times 2,35\text{m} = 33,4\text{m}^2$
------------------------	-----------------------------------------------------

lepenie SDK na strop	$9,6\text{m} \times 0,3\text{m} = 2,9\text{m}^2$
lepenie SDK na stenu	$6,0\text{m} \times 2,35\text{m} = 14,1\text{m}^2$

spodné ukončenie soklová AL lišta	20,2m
horné ukončenie ukončovacia AL lišta	28,6m

povrchová úprava biela umývateľná farba

